

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT PRZEPUSTÓW W M.CZASŁAW W CIĄGU DROGI WOJ.NR 964 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:
ZAD.NR 1-REMONT PRZEPUSTU ODC.060 KM 0+766,97

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.NR 964-M.CZASŁAW						
Asortyment : 1/ 1 REMONT PRZEPUSTU KM 0+766,97						
1	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 10cm	m2	30.0000			
2	ST D-01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy żelbetowe	m3	3.0000			
3	ST D-01.02.04. Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych 2x1000.	m	11.0000			
4	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	12.0000			
5	ST D-02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi.Grunt kategorii III-IV	m3	90.0000			
6	ST D-03.01.01. Podłoże pod przepust stalowy o grubości 40 cm z kruszywa	m3	16.0000			
7	ST D-03.01.01. Ułożenie przepustu stalowego o przekroju łukowo-kołowym HCPA-14	m	16.0000			
8	ST D-03.01.01. Obsypka i zasypka przepustu piaskiem	m3	100.0000			
9	ST D-04.04.02. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	30.0000			
10	ST D-04.07.01. Podbudowy z betonu asfaltowego 0/12,8mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	30.0000			
11	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	30.0000			
12	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	30.0000			
13	ST D-06.01.01. Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	50.0000			
14	ST D-06.01.01. Wykopy niezależnie od obj.rowów, kanałów melior.i wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład.Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96)	m3	50.0000			

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE

KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT PRZEPUSTÓW W M.CZASŁAW W CIAGU DROGI WOJ.NR 964 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:
ZAD.NR 2-REMONT PRZEPUSTU ODC.060 KM 2+134,34

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.NR 964-M.CZASŁAW						
Asortyment : 1/ 1 REMONT PRZEPUSTU KM 2+134,34						
1	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 10cm	m2	30.0000			
2	ST D-01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy żelbetowe	m3	3.0000			
3	ST D-01.02.04. Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych 2x1000.	m	16.0000			
4	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	12.9000			
5	ST D-02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi.Grunt kategorii III-IV	m3	90.0000			
6	ST D-03.01.01. Podłoże pod przepust stalowy o grubości 40 cm z kruszywa	m3	14.0000			
7	ST D-03.01.01. Ułożenie przepustu stalowego o przekroju łukowo-kołowym HCPA-17	m	16.0000			
8	ST D-03.01.01. Obsypka i zasypka przepustu piaskiem	m3	100.0000			
9	ST D-04.04.02. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	30.0000			
10	ST D-04.07.01. Podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	30.0000			
11	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	30.0000			
12	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	30.0000			
13	ST D-06.01.01. Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	50.0000			
14	ST D-06.01.01. Wykopy niezależnie od obj.rowów, kanałów melior.i wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład.Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96)	m3	50.0000			