

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT PRZEPUSTÓW W M.CZASŁAW W CIĄGU DROGI WOJ.NR 964 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:
ZAD.NR 1-REMONT PRZEPUSTU ODC.060 KM 0+766,97

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 964-M.CZASŁAW						
ASORTYMENT 1 REMONT PRZEPUSTU KM 0+766,97						
1	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 10cm	m2	30.0000		
2	ST D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy żelbetowe	m3	3.0000		
3	ST D-01.02.04.	Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych 2x1000.	m	11.0000		
4	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	12.0000		
5	ST D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi.Grunt kategorii III-IV	m3	90.0000		
6	ST D-03.01.01.	Podłoże pod przepust stalowy o grubości 40 cm z kruszywa	m3	16.0000		
7	ST D-03.01.01.	Ułożenie przepustu stalowego o przekroju łukowo-kołowym HCPA-14	m	16.0000		
8	ST D-03.01.01.	Obsypka i zasypka przepustu piaskiem	m3	100.0000		
9	ST D-04.04.02.	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	30.0000		
10	ST D-04.07.01.	Podbudowy z betonu asfaltowego 0/12,8mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	30.0000		
11	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	30.0000		
12	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	30.0000		
13	ST D-06.01.01.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	50.0000		

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT PRZEPUSTÓW W M.CZASŁAW W CIĄGU DROGI WOJ.NR 964 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:
 ZAD.NR 2-REMONT PRZEPUSTU ODC.060 KM 2+134,34

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 964-M.CZASŁAW						
ASORTYMENT 1 REMONT PRZEPUSTU KM 2+134,34						
1	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 10cm	m2	30.0000		
2	ST D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy żelbetowe	m3	3.0000		
3	ST D-01.02.04.	Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych 2x1000.	m	16.0000		
4	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	12.9000		
5	ST D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi.Grunt kategorii III-IV	m3	90.0000		
6	ST D-03.01.01.	Podłoże pod przepust stalowy o grubości 40 cm z kruszywa	m3	14.0000		
7	ST D-03.01.01.	Ułożenie przepustu stalowego o przekroju łukowo-kołowym HCPA-17	m	16.0000		
8	ST D-03.01.01.	Obsypka i zasypka przepustu piaskiem	m3	100.0000		
9	ST D-04.04.02.	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	30.0000		
10	ST D-04.07.01.	Podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	30.0000		
11	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	30.0000		
12	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	30.0000		
13	ST D-06.01.01.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	50.0000		

