

OBIEKT: BUDOWA OBEJŚCIA DOBCZYC

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
30-085 KRAKÓW, ul. Głowackiego 56

NR UMOWY: 163/2004/ZDW z dnia 17.11.2004 r.

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA ODCINKA ŁĄCZNIKOWEGO W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 964 WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE RABA – BUDOWA OBEJŚCIA DOBCZYC

STADIUM PROJEKTU: **MATERIAŁY PRZETARGOWE**

TYTUŁ CZĘŚCI PROJEKTU: **D. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

RODZAJ OPRACOWANIA: **3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA**

a) przedmiar robót

AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował:	inż. Antoni Siwowski WZDP-2-620/30/66		
2.	Opracował:	mgr inż. Wojciech Józwiak		

Rzeszów, sierpień 2007 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych			
1	KNR 2-31 d.1. 0818-08 1	Rozebranie słupków do znaków 113	szt. szt.	 113.000	
				RAZEM	113.000
2	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km 113*20/1000	t t	 2.260	
				RAZEM	2.260
1.2		01.02.04.83. Zdjęcie tarcz znaków drogowych			
3	KNR 2-31 d.1. 0703-03 2	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-04 d.1. 1107-01 2 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km 25*20/1000	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
2		07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
2.1		07.02.01.41. Ustawienia słupków z rur stalowych dla znaków drogowych			
5	KNNR 6 d.2. 0702-01 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 9+11+28+27*2+7+2+20	szt. szt.	 131.000	
				RAZEM	131.000
2.2		07.02.01.61. Ustawienie słupków drogowych km drogowych			
6	d.2. 2	Ustawienie słupków km U-1b 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.3		07.02.01.62. Ustawienie słupków drogowych hm drogowych			
7	d.2. 3	Ustawienie słupków hm U-1a 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	d.2. 3	Ustawienie słupków hm U-1a 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
2.4		07.02.01.73. Ustawienie słupków U-5b			
9	d.2. 4	Ustawienie słupków U-5b 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
2.5		07.02.01.44. Przymocowanie tarcz i znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków			
10	KNNR 6 d.2. 0702-04 5	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znaki okrągłe 9 znaki trójkąt. 11 znaki prostokąt. 28 znaki B-20 2 znaki C-9 20 tabliczki T 6	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 9.000 11.000 28.000 2.000 20.000 6.000	
				RAZEM	76.000
11	KNNR 6 d.2. 0702-05 5	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 drogowskazy 27 pozostałe 7	szt. szt. szt.	 27.000 7.000	
				RAZEM	34.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.6		07.01.01.30. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi			
12 d.2. 6		Oznakowanie poziome liniami przerywanymi - masy termoplastyczne	m ²		
		178.29	m ²	178.290	
				RAZEM	178.290
13 d.2. 6		Oznakowanie poziome liniami ciągłymi - masy termoplastyczne	m ²		
		928.4	m ²	928.400	
				RAZEM	928.400