

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	
1. 1.	<b>Element: 01.01.01.22. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym (wytyczenie trasy regulacyjnej)</b>	
1. 1. 1.	- trasa strumieni i rzek o szer. dna do 7 m [ 0.50 ]	0.50
	Jm. km	Razem: 0.50
2.	<b>Obiekt: ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU NOWEGO KORYTA</b>	
2. 1.	<b>Element: 01.02.02.13. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20cm.</b>	
2. 1. 1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek o grubości 20 cm. [ 20*265 ]	5300.00
	Jm. m2	Razem: 5300.00
2. 1. 2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm [ 25*21.50/2 ]	268.75
	Jm. m2	Razem: 5300.00
2. 2.	<b>Element: 02.01.01.14. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odległość do 10 km.</b>	
2. 2. 1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad wraz z odwodnieniem wykopu. [ 2855.00 ]	2855.00
	Jm. m3	Razem: 2855.00
2. 2. 2.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej gr. kat. III. Przyjęto odległość transportu nadmiaru ziemi do 10 km. [ 2855.00 ]	2855.00
	UWAGI: Zwiększono nakłady RMS 9x.	
	Jm. m3	Razem: 2855.00
2. 2. 3.	Plantowanie (obrobienie na czysto) nasypów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.III [ 3075.00 ]	3075.00
	Jm. m2	Razem: 3075.00
3.	<b>Obiekt: ROBOTY ZIEMNE PRZY ZASYPYWANIU STAREGO KORYTA</b>	
3. 1.	<b>Element: 02.03.01.14. Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. III z pozyskaniem urobku i transportem gruntu na odległość do 10 km.</b>	
3. 1. 1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [ 2855.00 ]	2855.00
	Jm. m3	Razem: 2855.00
3. 1. 2.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej gr. kat. III. Przyjęto odległość transportu nadmiaru ziemi do 10 km. Obmiar wg rys. 3.1 i 3.2. [ 2855.00 ]	2855.00