

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWAŁASOWYCH.		
1. 1.	Element: 28.10.05.51. Montaż ekranów akustycznych.		
1. 1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wytworzenie, transport i montaż elementów stalowych konstrukcji stalowej ekranów. Wraz z czyszczeniem elementów do stopnia czystości Sa 2 1/2 i zabezpieczeniem antykorozyjnym w wytwórni przez metalizację natryskową cynkiem (Zn) gr 160 mikrometrów + doszczelnienie powłoka epoksydowo-poliuretanowa gr 20 mikrometrów + międzywarstwa powłoka epoksydowo-poliuretanowa gr 80 mikrometrów. Elementy konstrukcji stalowej wg rys nr 7.5. [7.32]	7.32
		Jm. t	Razem:
			7.32
1. 1. 2.	KNR 02-14-1213-0500	Wiercenie otworów w kapie chodnikowej dla zamocowania ekranów akustycznych wg projektu indywidualnego. Otwory o średnicy 24 mm i głębokości 180 mm. Obmiar wg rys nr 2. [192.00]	192.00
		Jm. otw.	Razem:
			192.00
1. 1. 3.	KNR 02-13-1009-0200	Obsadzenie kotew z trzpieni typu HAS M20x170/68 w kapie chodnikowej na ładunku klejowym typu HVU M20x170. Obmiar wg rys nr 2. [192.00]	192.00
		UWAGI: Analogia	
		Jm. szt.	Razem:
			192.00
1. 1. 4.	ANALIZA WŁASNA	Zakup i montaż płyt akrylowych niezbrojonych o wysokości h=3.0m wg rys. nr 2. [4*3.00*0.78+44*3.00*2.00]	273.36
		Jm. m2	Razem:
			273.36
1. 1. 5.	KNR 00-19-0930-1001	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - wariant 2 [36.00]	36.00
		Jm. m2	Razem:
			36.00