

PRZEDMIAR : 968POWMK STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DW 968-KAMIENICA-NAPRAWA MOSTU						
Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST M-23.01.02. Roboty rozbiórkowe.Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych murków stożków (od strony d.w. całość;od strony g.w. opaska podłoża).	m3	36.3650			
2	ST M-23.01.02. Rozbiórka ręczna okładzin kamiennych stożków	m2	94.0000			
3	ST M-11.01.00. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3. Grunt kategorii III-IV	m3	29.2800			
4	ST D-10.01.01. Przygotowanie i montaż zbrojenia murków stożków, śr. zbrojenia 10-14 mm	kg	486.0000			
5	ST D-10.01.01. Elementy betonowe - murki stożków, w deskowaniu tradycyjnym,beton B-25- przy użyciu pompy do betonu	m3	46.0600			
6	ST M-11.01.00. Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV -materiał nasypowy	m3	155.7600			
7	ST D-06.01.01. Wykonanie podsypek cementowo piaskowych grubości 15cm	m2	93.8000			
8	ST D-06.01.01. Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych na uprzednio wykonanej podsypce	m2	93.8000			
9	ST D-06.01.01. Wykonanie spoinowania bruku o grubości 30 cm	m2	93.8000			
10	ST D-10.01.01. Remonty obiektów z betonu - schody od strony d.w. ,beton B-25	m3	3.5000			
11	ST M-11.01.00. Wykopy wykonywane spycharkami 110 kW. Grunt kategorii IV-z przemieszczeniem urobku na odległość do 100mb	m3	12312.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
12	ST M-11.01.00. Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	324.0000			
13	ST M-08.00.00. Wykonanie narzutu kamiennego (kamień o grub. >70cm) na skarpach na podkładzie z faszyny (umocnienie brzegów rzeki)	m3	292.1600			
14	ST M-08.00.00. Wykonanie narzutu kamiennego luzem(umocnienia wokół stożków i pod mostem)	m3	134.4000			
15	ST M-23.01.02. Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10cm	m	12.0000			
16	ST D-04.04.02. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	12.0000			
17	ST D-04.04.02. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	12.0000			
18	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20mm,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	12.0000			
19	ST D-05.03.11a Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Starym Sączu - głębokość frezowania 4 cm	m2	318.0000			
20	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	330.0000			
21	ST D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	1.0000			
22	ST D-08.02.02a Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie nawierzchni chodnika)	m2	22.5000			
23	ST D-08.02.02a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - kostka z wcześniejszej rozbiórki	m2	22.5000			