

KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI - NAPRAWA USZKODZONEGO MOSTU
NA POTOKU KAMIENICA GORCZAŃSKA W M.KAMIENICA W CIĄGU DW 968

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 968-KAMIENICA-NAPRAWA MOSTU						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST M-23.01.02.	Roboty rozbiórkowe.Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych murków stożków (od strony d.w. całość;od strony g.w. opaska podłoża).	m3	36.3650		
2	ST M-23.01.02.	Rozbiórka ręczna okładzin kamiennych stożków	m2	94.0000		
3	ST M-11.01.00.	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3. Grunt kategorii III-IV	m3	29.2800		
4	ST D-10.01.01.	Przygotowanie i montaż zbrojenia murków stożków, śr. zbrojenia 10-14 mm	kg	486.0000		
5	ST D-10.01.01.	Elementy betonowe - murki stożków, w deskowaniu tradycyjnym,beton B-25- przy użyciu pompy do betonu	m3	46.0600		
6	ST M-11.01.00.	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypiania do 4 m. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV -materiał nasypowy	m3	155.7600		
7	ST D-06.01.01.	Wykonanie podsypki cementowo piaskowych grubości 15cm	m2	93.8000		
8	ST D-06.01.01.	Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych na uprzednio wykonanej podsypce	m2	93.8000		
9	ST D-06.01.01.	Wykonanie spoinowania bruku o grubości 30 cm	m2	93.8000		
10	ST D-10.01.01.	Remonty obiektów z betonu - schody od strony d.w.,beton B-25	m3	3.5000		
11	ST M-11.01.00.	Wykopy wykonywane spycharkami 110 kW. Grunt kategorii IV-z przemieszczeniem urobku na odległość do 100mb	m3	12312.0000		
12	ST M-11.01.00.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	324.0000		

