

PRZEDMIAR ROBÓT

	Inwestycja:	Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - Połączenie DW nr 783 z DW nr 791		
	Branża:	Przebudowa sieci gazowej średnioprężnej		
	Nr projektu			
	kod CPV:	45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
Poz.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn.	Ilość jedn.
	U.35.01.01.	Przebudowa sieci gazowej średnioprężnej	x	x
1		- montaż rurociągów z rur PE d=160mm	m	394,95
2		- montaż rurociągów z rur PE d=63mm	m	375,99
3		- montaż rurociągów z rur PE d=40mm	m	164,98
4		- montaż rurociągów z rur PE d=32mm	m	22,29
5		- ułożenie rur ochronnych z PE d=90mm	m	21,00
6		- ułożenie rur ochronnych z PE d=110mm	m	11,00
7		- ułożenie rur ochronnych z PE d=125mm	m	42,00
8		- ułożenie rur ochronnych z PE d=300mm	m	35,00
9		- montaż rurociągów z rur stalowych d=100mm	m	134,95
10		- montaż rurociągów z rur stalowych d=350mm	m	243,52
11		- ułożenie rur ochronnych stalowych d=200mm	m	24,00
12		- ułożenie rur ochronnych stalowych d=500mm	m	42,00
13		- zabudowa kolumn wydmuchowych	kpl	5,00
14		- zabudowa zespołu zaporowo-upustowego	kpl	2,00
15		- próba szczelności sieci gazowej	m	951,61
16		- zabudowa zespołu zaporowo-upustowego d=50mm	kpl	3,00
17		- zabudowa zespołu zaporowo-upustowego d=160mm	kpl	1,00
18		- zabudowa zasuw kołnierзовych d=25mm	kpl	4,00
19		- zabudowa zasuw kołnierзовych d=32mm	kpl	7,00
20		- zabudowa zasuw kołnierзовych d=50mm	kpl	2,00
21		- zabudowa zasuw kołnierзовych d=150mm	kpl	1,00
22		- zabudowa zasuw kołnierзовych d=100mm na gazociągu z rur stalowych	kpl	1,00
23		- zabudowa zasuw kołnierзовych d=350mm na gazociągu z rur stalowych	kpl	1,00
24		- zabudowa punktu pomiarowego napięciowego	kpl	2,00
25		- demontaż istniejącej sieci gazowej	m	1 250,00