

PRZEDMIAR ROBÓT				
	Inwestycja:	Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - Połączenie DW nr 783 z DW nr 791		
	Branża:	ROBORT DROGOWE		
	Nr projektu	0055		
	kod CPV:	45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
Poz.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn.	Ilość jedn.
	DM.00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
1		Koszt dostosowania do Warunków Kontraktu oraz DMU.00.00. Wymagania ogólne	ryczałt	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D.01.01.00.	Geodezyjna obsługa budowy	x	x
2	D.01.01.01.	Wytyczenie pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych	km	4,71
	D.01.02.01.	Usunięcie drzew i krzewów	x	x
3		- usunięcie drzew o średnicy do 35 cm	szt	13 110,00
4		- usunięcie drzew o średnicy 36 ÷ 45 cm	szt	173,00
5		- usunięcie drzew o średnicy 46 ÷ 55 cm	szt	24,00
6		- usunięcie drzew o średnicy powyżej 56 cm	szt	2,00
7		- usunięcie krzewów	ha	0,04
8	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	276 322,00
	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x
9		- rozbiórka wiat przystankowych o konstrukcji murowanej	m3 k.b.	72,00
10		- rozbiórka śmietnika o konstrukcji murowanej z odtworzeniem	m3 k.b.	16,00
11		- rozebranie podbudowy kamiennej, grubość warstwy 21 cm	m2	4 697,74
12		- rozebranie podbudowy kamiennej, grubość warstwy 22 cm	m2	2 494,89
13		- rozebranie podbudowy kamiennej, grubość warstwy 35 cm	m2	5 073,28
14		- rozebranie krawężników betonowych	m	1 719,00
15		- rozebranie barier energochłonnych	m	350,00
*	D.01.03.01	Badania geofizyczne podłoża gruntowego	*	*
16		pomiary sejsmiczne	km	5,80
	D.01.03.02.	Uzdatnianie podłoża gruntowego w obszarze zagrożonym deformacjami		
16.1		- podsadzenie wyrobisk i pustek	m3	6 000,00
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	D.02.00.01.	Roboty ziemne. Wymagania ogólne	x	x
	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I÷V	x	x
17		- wykonanie wykopów z przeznaczeniem gruntu do wbudowania w nasyp	m3	26 967,60
18		- wykonanie wykopów z przeznaczeniem gruntu do utylizacji	m3	62 682,550
19	D.02.01.02.	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m3	264,44
	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów	x	x
20		- wykonanie nasypów gruntem pochodzącym z wykopów	m3	26 967,60
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x
21	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie	m2	63 856,18
	D.04.02.01a	Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej	x	x
22		- podłoże z mieszanki 0/31,5, warstwa grubości 10 cm	m2	1 989,68
23		- podłoże z mieszanki 0/31,5, warstwa grubości 15 cm	m2	4 129,48
24		- podłoże z mieszanki 0/63, warstwa grubości 25 cm	m2	39 011,28
	D.04.02.01b	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej hydraulicznie	x	x
25		- klasa C 1,5/2,0, grubość warstwy 20 cm	m2	3 909,80