

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn:

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opracowanie wariantowej koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu DW nr 965 odc. 040 km 5+844,5 w m. Proszówki.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie :

1. aktualnej mapy syt-wys w skali 1:500
2. analizy stanu istniejącego w oparciu o informacje z danych o zdarzeniach drogowych na przedmiotowym odcinku drogi (będących w posiadaniu Zamawiającego) , przeprowadzone we własnym zakresie pomiaru natężenia ruchu oraz istniejący układ drogowy
3. wielowariantowej koncepcji (min. trzy warianty) poprawy BRD w odniesieniu do wniosków z przeprowadzonej analizy uwzględniających możliwe do zrealizowania rozwiązania w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz wykraczające poza pas drogowy. Jako jeden z wariantów należy przedstawić rozwiązanie z sygnalizacją świetlną
4. przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych wariantów
5. uzyskanie pozytywnej opinii do proponowanych rozwiązań KWP w Krakowie, Urzędu Gminy Bochnia
6. Do Wykonawcy należy zorganizowanie min. dwóch rad technicznych z udziałem przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Urzędu Gminy Bochnia i Zamawiającego: po analizie stanu bezpieczeństwa, a przed opracowaniem koncepcji oraz na etapie opracowania koncepcji i wyborze preferowanego wariantu Wykonawca uwzględni w analizie ustalenia wynikające z opiniowania zaproponowanych rozwiązań
7. Wszystkie niezbędne materiały Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem. Analizę należy przekazać Zamawiającemu w czterech egzemplarzach: w wersji papierowej + 1 egz w wersji elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszą mieć swoją kopię w formacie *.pdf. Opracowanie mapy w wersji cyfrowej należy wykonać w układzie współrzędnych „2000”. W przypadku tworzenia mapy cyfrowej w programie innym niż MK2000 lub pokrewnym, należy dołączyć pliki ze stylami linii.
8. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego.
9. Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania (w załączeniu), kompletnej dokumentacji w ilości określonej zamówieniem
10. Zamawiający w ciągu 60 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy (w załączeniu), który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury

Stw