

KOSZTORYS OFERTOWY

na zamówienie pn.:

**„Remont mostu na potoku Krynica w m. Krynica, w km 0+084,
w/c drogi wojewódzkiej nr 971”**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1. ASORTYMENT : Naprawa barier i gzymśów						
1.		KNIR 006-1305-04-00 MRRIB Naprawy urządzeń z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,3 m ³	5,370	m ³		
2.		KNIR 003-0406-02-00 MRRIB Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej	181,170	kg		
3.		KNR 233-0110-02-00 IGM Warszawa Wykonanie rusztowania mostowego na kobyłkach	33,000	m ²		
4.		KNR 233-0110-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rusztowania mostowego na kobyłkach	33,000	m ²		
5.		KNIR 003-0610-04-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych cementowych o powierzchni do 5 m ² -oddzielnych belek, słupów prost., ścian cylindr.	155,630	m ²		
6.		KNR 401-1204-04-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami do betonu konstrukcji betonowej barier	316,779	m ²		
2. ASORTYMENT : Mur oporowy kamienny (skrzydło prawe od d.w.)						
7.		KNR 211-0412-04-00 WACETOB Warszawa Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zaprawą cementową bruków o grubości: 30 cm - sposobem "z brzegu"	35,000	m ²		
3. ASORTYMENT : Naprawa konstrukcji tuku						
8.		KNR 231-1409-01-00 IGM Warszawa Remonty obiektów z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu: do 0,30 m ³ - wykucie rowków i zasklepienie rys	0,210	m ³		
9.		KNR K-01 0401-03 KOPRIN 2002 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości 0,5-3 mm żywicami i cementowymi mieszkankami iniekcijnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m	140,000	m		
10.		KNR K-01 0401-04 KOPRIN 2002 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości 0,5-3 mm żywicami i cementowymi mieszkankami iniekcijnymi w konstrukcjach betonowych - dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m	140,000	m		
11.		KNR 2-14 1213-01 Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z ładu o głębok. do 25 cm (rozstaw 45 x45cm)	1 426,000	otw.		
12.		KNR 2-13 1009-02 Obsadzenie kotew	1 426,000	szt.		
13.		KNR 233-0712-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów : - ręczne oczyszczenie powierzchni	315,000	m ²		
14.		KNR 2-33 0809-06 Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - wykonanie panczerza żelbetowego	42,900	m ³		
15.		KNR 211-0415-04-00 WACETOB Warszawa Wykonanie ścian oporowych grubości 50 cm wraz z podnoszeniem i opuszczaniem materiałów na 1,5 m, układanych: na zaprawie cem. z kamienia łupanego warstw (uzupełnienie oblicowania kamiennego)	9,000	m ³		
16.		KNR 211-0415-04-10 WACETOB Warszawa Dodatek do tablicy 0415.04 za podnoszenie lub opuszczanie materiałów na dalsze 1,5 m.	9,000	m ³		
4. ASORTYMENT : Naprawa schodów						
17.		KNR 231-1409-03-00 IGM Warszawa Remonty obiektów z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu: ponad 0,50 do 1,00 m ³	12,738	m ³		

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
18.		KNR 202-0290-04-12 IZOIEPB.ORG.BUD.Włwa Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi zbrojowanymi o średnicy: 10 do 14 mm (dozbrojenie schodów)	0,926 t			
5. ASORTYMENT : Naprawa poręczy, gzymsu od str. g.w.						
19.		KNR 233-0702-03-10 IGM Warszawa Demontaż poręczy mostowych - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego	0,905 t			
20.		KNR 233-0702-01-00 IGM Warszawa Montaż poręczy mostowych - odcinków prostych, przy użyciu spawarki elektr.	0,905 t			
21.		KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, o grubości : - do 50 cm (rozbiórka skorodowanego betonu gzymsów)	1,926 m3			
22.		KNR 233-0110-02-00 IGM Warszawa Wykonanie rusztowania mostowego na kobyłkach	18,500 m2			
23.		KNR 233-0110-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rusztowania mostowego na kobyłkach	18,500 m2			
24.		KNR 233-0405-12-00 IGM Warszawa Montaż zbrojenia wspomników i gzymsów ustrojów mostów żelbetowych i sprężonych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów. 10-28 mm	0,156 t			
25.		KNR 233-0410-08-00 IGM Warszawa Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych gr. 8cm i wysokości 50cm	18,000 element			
26.		KNR 233-0409-05-02 IGM Warszawa Betonowanie gzymsów mostów żelbetowych przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pograżalnym /dowóz betonu transportem wewnętrznym-beton B30	1,926 m3			
27.		KNR 233-0705-02-00 IGM Warszawa Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów (regulacja i przedłużenie wpustów)	2,000 szt			
28.		KNR 231-0314-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości: 2 cm	14,480 m2			
29.		KNR 231-0314-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	14,480 m2			
6. ASORTYMENT : Przełożenie chodnika z kostki brukowej						
30.		KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej	100,500 m2			
31.		KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej	100,500 m2			

Wartość kosztorysowa netto:	
Należny podatek VAT 22%:	
Wartość kosztorysowa brutto:	

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy