

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJ.NR 957 ODCINEK KROWIARKI - ZUBRZYCA GÓRNA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 957						
ASORTYMENT 1 REMONT NAWIERZCHNI						
1	ST D-04.10.01.	Wykonanie podbudowy zasadniczej metodą głębokiego recyklingu na zimno z MCE C /31,5mm, grubość warstwy 20cm	m2	7150.0000		
2	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	14300.0000		
3	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	14300.0000		
4	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	7150.0000		
5	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z zastosowaniem taśmy bitumicznej uszczelniającej na łączeniach podłużnych i poprzecznych	m2	7150.0000		
6	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy kruszywem, grubość warstwy po uwalowaniu 14 cm	m2	2200.0000		
7	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp	m	110.0000		
8	ST D-06.04.01.	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m, grubość namułu w cm 40% jego średnicy	m	30.0000		
9	ST D-06.04.01.	Wywiezienie urobku z oczyszczenia rowów i przepustów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	207.2000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 PRZEPUSTY-ROBOTY REMONTOWE						
10	ST D-01.02.04.	Rozebranie ścianek czołowych, studni wpadowych, murków z kamienia	m3	1.1000		
11	ST M-24.01.03.	Czyszczenie strumieniowc-ścierne na mokro powierzchni betonowych ścian/studni przepustów	m2	79.0000		
12	ST M-24.02.01.	Reprofilacja ubytków w konstrukcji betonowej ścian/studni przepustów zaprawami szybkowiązającymi.	m2	79.0000		

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - KRAKÓW  
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W NOWYM SĄCZU

33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70

Tel. (018) 443 58 60, 443 58 61, 443 58 62, 443 58 63, 443 58 64

NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

KOSZTORYS 2

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
13	ST D-06.01.01.	Ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu	m2	88.0000		
14	ST D-06.01.03.	Wykonanie podsypek cementowo piaskowych grubości 5 cm	m2	88.0000		
15	ST D-06.01.03.	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" o wymiarach 60x90cm skarp i dna rowu	m2	88.0000		
16	ST D-06.01.03.	Wbijanie kołków o średnicy 7-9 cm w celu umocowania płyt ażurowych ( 4 kołki na 1 płytę)	szt	652.0000		
17	ST D-06.04.01.	Wyprofilowanie i odtworzenie cieku na wlocie i wylocie przepustu.	m2	66.0000		
18	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	1.1000		
RAZEM ASORTYMENT						
RAZEM KOSZTORYS						