

## PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DROGA WOJ.NR 957 Asortyment : 1/ 1 REMONT NAWIERZCHNI					
1	ST D-04.10.01. Wykonanie podbudowy zasadniczej metodą głębokiego recyklingu na zimno z MCE 0/31,5mm, grubość warstwy 20cm	m2	7150.0000			
2	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	14300.0000			
3	ST D-04.03.01. Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	14300.0000			
4	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	7150.0000			
5	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z zastosowaniem taśmy bitumicznej uszczelniającej na łączeniach podłużnych i poprzecznych	m2	7150.0000			
6	ST D-06.03.01. Uzupełnienie poboczy kruszywem, grubość warstwy po uwalowaniu 14 cm	m2	2200.0000			
7	ST D-06.04.01. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp	m	110.0000			
8	ST D-06.04.01. Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m, grubość namułu w cm 40% jego średnicy	m	30.0000			
9	ST D-06.04.01. Wywiezienie urobku z oczyszczenia rowów i przepustów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	207.2000			
	Asortyment : 1/ 2 PRZEPUSTY-ROBOTY REMONTOWE					
10	ST D-01.02.04. Rozebranie ścianek czołowych, studni wpadowych, murków z kamienia	m3	1.1000			
11	ST M-24.01.03. Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych ścian/studni przepustów	m2	79.0000			

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - KRAKÓW**  
**REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH**  
**W NOWYM SĄCZU**

33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70  
 Tel. (018) 443 93 00, 443 93 01, 443 93 02, 443 93 03, 443 93 04, 443 93 05, 443 93 06, 443 93 07, 443 93 08, 443 93 09, 443 93 10, 443 93 11, 443 93 12, 443 93 13, 443 93 14, 443 93 15, 443 93 16, 443 93 17, 443 93 18, 443 93 19, 443 93 20, 443 93 21, 443 93 22, 443 93 23, 443 93 24, 443 93 25, 443 93 26, 443 93 27, 443 93 28, 443 93 29, 443 93 30, 443 93 31, 443 93 32, 443 93 33, 443 93 34, 443 93 35, 443 93 36, 443 93 37, 443 93 38, 443 93 39, 443 93 40, 443 93 41, 443 93 42, 443 93 43, 443 93 44, 443 93 45, 443 93 46, 443 93 47, 443 93 48, 443 93 49, 443 93 50, 443 93 51, 443 93 52  
 NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
12	ST M-24.02.01. Reprofilacja ubytków w konstrukcji betonowej ścian/studni przepustów zaprawami szybkowiązującymi.	m2	79.0000			
13	ST D-06.01.01. Ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu	m2	88.0000			
14	ST D-06.01.03. Wykonanie podsypek cementowo piaskowych grubości 5 cm	m2	88.0000			
15	ST D-06.01.03. Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" o wymiarach 60x90cm skarp i dna rowu	m2	88.0000			
16	ST D-06.01.03. Wbijanie kołków o średnicy 7-9 cm w celu umocowania płyt ażurowych ( 4 kołki na 1 płytę)	szt	652.0000			
17	ST D-06.04.01. Wyprofilowanie i odtworzenie cieku na włocie i wylocie przepustu.	m2	66.0000			
18	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	1.1000			

**INSPEKTOR NADZORU**  
 RDW Nowy Sącz  
*Bogdan Dobosz*  
 upr. konst. inż. w zakresie dróg  
 Nr upr. UAN-7342-59/91