

KOSZTORYS OFERTOWY

na zamówienie pn.
 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane”

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość pozycji netto [zł.]
1. ASORTYMENT : Roboty rozbiórkowe						
1	D-01.02.03.10	KNR 404-0302-05-00 IGM Warszawa Rozebranie uszkodzonych murków betonowych	32,620	m ³		
2	D-01.02.03.10	KNR 404-0201-09-00 IGM Warszawa Rozebranie uszkodzonych murów kamiennych	44,875	m ³		
2. ASORTYMENT : Roboty ziemne						
3	D-02.02.01	KNR 201-0118-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne odpajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII	80,848	m ³		
4	D-02.02.01	KNR 201-0412-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne: mechanicznie, w gruncie kat. VII-X (pod ułożenie materaca siatkowo-kamiennego)	432,900	m ²		
3. ASORTYMENT : Roboty naprawcze						
5	M-20.20.15d	KNR K-01 0401-03 KOPRIN 2002 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości 0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m	3,200	mb		
6	M-20.20.15d	KNR K-01 0401-04 KOPRIN 2002 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości 0,5-3 mm żywicami w konstrukcjach betonowych – dodatek za 0,1 m gr. powyżej 0,25 m	3,200	mb		
7	M-13.01.00	KNR 211-0208-04-02 WACETOB Warszawa Wykonanie budowli betonowych lub żelbetonowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowań, powleczeniem deskowań środkami przeciw przyczepności betonu oraz ułożeniem masy betonowej. (fundamenty betonowe pod mury kamienne, oraz gurdy) – beton B 25	119,220	m ³		
8	M-12.01.00	KNR 211-0212-02-00 WACETOB Warszawa Dozbrojenie konstrukcji betonowej (łączenia)	793,920	kg		
9	D-10.01.01	KNR 211-0412-04-00 WACETOB Warszawa Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zaprawą cementową bruków o grubości: 50 cm	66,000	m ²		
10	M-13.01.00	KNR 231-1409-01-00 IGM Warszawa Naprawa powierzchni muru wokół przepustu	2,400	m ³		
11	D-10.01.01	KNR 211-0404-05-00 WACETOB Warszawa Wykonanie podsypki o grubości warstwy 10 cm: cementowo-piaskowej 1:5 – pod obrukowanie stożka	15,000	m ²		
12	D-10.01.01	KNR 211-0405-02-00 WACETOB Warszawa Wykonanie bruku stożka – bruk grubości 20 cm	15,000	m ²		
13	D-10.01.01	KNR 211-0415-03-00 WACETOB Warszawa Wykonanie ścian oporowych grubości 50 cm wraz z podnoszeniem i opuszczaniem materiałów na 1,5 m, układanych: na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego	56,400	m ³		
14	D-10.01.01	KNR 211-0415-03-10 WACETOB Warszawa Dodatek do tablicy 0415.03 za podnoszenie lub opuszczanie materiałów na dalsze 1,5 m.	66,275	m ³		
15	D-03.05.01	KNR 211-0413-02-00 WACETOB Warszawa Wykonanie materacy siatkowo-kamiennych gr. 30 cm (część kamienia z rozbiórki uszkodzonych murów)	129,870	m ³		
16	M-13.02.00	KNR 233-0210-05-00 IGM Warszawa Wypełnienie przestrzeni pomiędzy murem, a przyczółkiem betonem B 15	36,645	m ³		

4. ASORTYMENT : Zabezpieczenie wodociągu					
17	---	Kalkulacja własna Naprawa izolacji nad niszą dla rurociągu wodnego z uwzględnieniem szczelnego wykonania połączenia izolacji pod chodnikiem z izolacją pod niszą, a także odprowadzenie wody z załamów izolacji poprzez "geodreny" wraz z wykonaniem tejże naprawy.	1,000	kpl	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO :					
PODATEK VAT - 22% :					
WARTOŚĆ BRUTTO :					

Data:

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy