

KOSZTORYS OFERTOWY

na zamówienie pn.

„Naprawa umocnień koryta potoku Lejowy pod mostem oraz w jego obrębie, w m. Witów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 odc. nr 080 km 9+372”

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość pozycji netto [zł.]
1. ASORTYMENT : Roboty rozbiórkowe						
1	D-01.02.03.10	KNR 404-0302-05-00 IGM Warszawa Rozebranie uszkodzonych murów umocnień koryta	16,656	m ³		
2	D-01.02.03.10	KNR 404-0305-05-00 IGM Warszawa Rozebranie uszkodzonych progów żelbetowych	4,820	m ³		
3	D-01.02.03.10	KNR 404-0201-03-00 IGM Warszawa Rozebranie murów powyżej poziomu terenu, z kamienia o grubości do 30 cm, na zaprawie: cementowej	1,320	m ³		
2. ASORTYMENT : Roboty ziemne						
4	D-02.02.01	KNR 201-0118-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne odspajanie skał w wykopach grunt kat. VII	22,950	m ³		
5	D-02.02.01	KNR 201-0202-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV	302,063	m ³		
6	D-02.03.01	KNR 201-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, w gruncie - dodatkowy transp. taczkami do 20 m kat.I-III	200,813	m ³		
3. ASORTYMENT : Naprawa betonu przyczółków						
7	M-20.20.15a	KNR 231-1409-01-00 IGM Warszawa Remonty obiektów z betonu	3,929	m ³		
4. ASORTYMENT : Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych						
8	M-13.02.00	KNR 211-0413-05-00 WACETOB Warszawa Wypełnienie wolnych przestrzeni między kamieniami betonem B-25 na istniejących gabionach	12,375	m ³		
9	D-03.05.01	KNR 211-0413-03-00 WACETOB Warszawa Wykonanie koszy (gabionów) siatkowo-kamiennych z wyprawą zaprawą cementową M7 (lub betonem B-25), o wymiarach kosza: 5,0x1,5x0,5 m	48,600	m ³		
10	D-03.05.01	KNR 211-0413-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych bez wyprawy, o wymiarach kosza: 5,0x1,5x0,5 m	68,250	m ³		
11	D-03.05.01	KNR 2-14 1213-01 Wiercenie otworu i osadzenie kotew	57,000	otw.		
12	D-03.05.01	KNR 2-13 1009-02 Obsadzenie kotew	57,000	szt.		
13	D-03.05.01	KNR 211-0413-06-00 WACETOB Warszawa Wykonanie walcy siatkowo-kamiennych o średnicy 50 cm.	7,065	m ³		
14	D-03.05.01	KNR 211-0413-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych bez wyprawy, o wymiarach kosza: 5,0x1,5x0,5 m (progi zwalniające)	21,550	m ³		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
PODATEK VAT - 22% :						
WARTOŚĆ BRUTTO:						

Data:

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy