

PRZEDMIAR ROBÓT

R.D.W. - NOWY SĄCZ

ELEMENT NR	OPIS ELEMENTU	WSPÓLCZYNNIKI		
		R	M	S
NR	PODSTAWA WYCENY KOL.+ WSP. ILOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
POZ.	tablica kol. DOD. DOD.	R	M	S
		MIARY		
O P I S P O Z Y C J I				
K A L K U L A C J A O B M I A R U				
=====				
ELEMENT 1				
POBOCZA				
=====				
1.	0231 0107 01	200.000	M3	
OPIS. WYROWN. ISTNIEJ. POBUD. TLUCZN. KAM. LUB MIESZ. BETON.				
TLUCZN. SORTOW. ZAGESZCZ. MECHAN. SREDN. GRUB. WARS. DO 10CM /M3/				
2.	0231 0816 02	8.000	MB	
OPIS. ROZEBRANIE PRZEPUSTOW RUROWYCH				
RURY BETON. SREDN. 50CM /M/				
3.	0231 0605 07	7.000	M	
OPIS. PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI				
RURY BETONOWE D= 50CM /M/				
4.	0231 1403 06	1000.000	M	
OPIS. OCZYSZCZANIE ROWOW Z NAMULU				
Z WYPROF. SKARP ROWU GRUB. NAMULU 30CM /M/				
5.	0231 1404 04	50.000	M	
OPIS. OCZYSZCZANIE PRZEPUSTOW Z NAMULU				
SREDN. PRZEPUSTOW 1.0M /M/				
6.	0231 0818 06	40.000	M	
OPIS. ROZEBR. PORECZY OCHRON., OG				
BARIERY STALOWE POJEDYNCZE /M/				
7.	0231 0704 01	40.000	M	
OPIS. BARIERY OCHRONNE STALOWE				
JEDNOSTRONNE MASA 1M BARIERY 24KG /M/				
8.	0201 0301 03	40.000	M3	
OPIS. WYKOPY REZCNE Z TRANSPORTEM SAM. SAMOWYLAD. NA ODL. 1KM				
GRUNT KAT. IV /M3/				
9.	0201 0517 04	100.000		
OPIS. UMCOCNIENIE ROWOW ELEMENT. PREFABR.				
WYPELNIANIE PRZESTRZENI ZA SCIANKAMI FILTR Z POSPOLKI I KLINCA /M3/				

KONIEC ZESTAWIENIA