

Budowa : Remont nawierzchni bitumicznej  
Obiekt : Remont nawierzchni bitumicznej  
Adres : Droga wojewódzka nr 958 Chabówka-Zakopane w m.Pieniążkowice

Załącznik nr 2 OPZ  
Nr sprawy: RDWNS-271-1-4/10

Remont nawierzchni bitumicznej DW 958 odc.050 km 0+850-1+480

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2010-04-09

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	<b>KNNR 006-1005-06-00 MRRiB</b> Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum	3 720,000	m2
2.	<b>KNNR 006-0308-01-00 MRRiB</b> Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/20 mm ,warstwa wyrównawczo -wiążąca grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	3 720,000	m2
3.	<b>KNNR 006-1005-07-00 MRRiB</b> Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową pod warstwę ścierną z zastosowaniem taśmy bitumicznej na podłużnym łączeniu warstw	3 720,000	m2
4.	<b>KNNR 006-0309-02-00 MRRiB</b> Warstwa ścierną nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I	3 720,000	m2
5.	<b>KNNR 006-0204-01-00 MRRiB</b> Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	1 200,000	m2
6.	<b>KNNR 001-0202-06-00 MRRiB</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/	360,000	m3

-- Koniec wydruku przedmiaru --

INSPEKTOR NADZORU  
RDWNS - Nowy Sącz

*Edmund Dobosz*  
upr. kpr. inż. w zakresie dróg  
Nr upr. UAN-7342-59/91