

**PRZEDMIAR ROBÓT Remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956
na odcinku Sułkowice - Harbutowice**

Załącznik nr 1.2

Sprawa nr ZDW-DI-3-271-10/10

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozu ścinki- grubość frezowania 3 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy 2450	m2 m2	 2 450,00	2 450,00
2	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwiezieniem ścinki na teren bazy RDW w Mysłenicach - głębokość frezowania 3 cm 4050	m2 m2	 4 050,00	4 050,00
3	ST D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 6500	m2 m2	 6 500,00	6 500,00
4	ST D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 6500	m2 m2	 6 500,00	6 500,00
5	ST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/12,8mm 325	t t	 325,00	325,00
6	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 6500	m2 m2	 6 500,00	6 500,00
7	ST D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm 1000	m2 m2	 1 000,00	1 000,00
8	ST D-06.03.01	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy samochodem wg wskazań Wykonawcy 100	m3 m3	 100,00	100,00
9	ST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po uwalowaniu 5cm 1000	m2 m2	 1 000,00	1 000,00
10	ST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych 20	szt. szt.	 20,00	20,00
11	ST D-07.01.01	Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego, linie malowane mechanicznie 400	m2 m2	 400,00	400,00
12	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 90	m m	 90,00	90,00
13	ST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 90	m m	 90,00	90,00
14	ST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości chodników, w gruntach kat. II-IV 180	m2 m2	 180,00	180,00
15	ST D-04.01.01	Wywiezienie urobku z korytowania samochodami samowładowymi na odległość wg wskazań Wykonawcy 54	m3 m3	 54,00	54,00
16	ST D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 180	m2 m2	 180,00	180,00
17	ST D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 180	m2 m2	 180,00	180,00
18	ST D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 160	m2 m2	 160,00	160,00
19	ST D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 20	m2 m2	 20,00	20,00