



Kraków, 30.09.2016r.
ZDW/PW/2016/ 6746 / DN4 BJ
Znak sprawy: ZDW-DN-4-271-42/16

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót (nr sprawy ZDW-DN-4-271-42/16).**

- I. Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r. poz. 2164, zwanej dalej ustawą Pzp), dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zamiennego Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) wprowadzonego pismem nr ZDW/PW/2016/5033/DN4BJ z dnia 01.08.2016 r. we wskazanym poniżej zakresie:
1. Szczegółowy wykaz przepustów które mogą zostać dostosowane do pełnienia funkcji przejść dla małych zwierząt, powinien zostać ustalony z nadzorem przyrodniczym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zapewnienie nadzoru przyrodniczego leży po stronie Wykonawcy.

W związku z powyższym zapisem Zamawiający zmienia treść odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 52 pismem ZDW/PW/2016/6139/DN4BJ z dnia 08.09.2016 r.

Odpowiedź na pytanie nr 52 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Pytanie nr 52

Zapis w KIP [str. nr 76] „... Ponieważ realizacja modernizacji DW957 będzie rozłożona na co najmniej kilka lat, to szczegółowy zakres przebudowy przepustów powinien być ustalony z nadzorem przyrodniczym na etapie projektu budowlanego / wykonawczego...” sugeruje iż zakres dotyczący przepustów nie jest precyzyjny i na etapie opracowania projektu może ulec zmianie. Czy w takiej sytuacji dodatkowy zakres będzie rozliczany w ramach odrębnej umowy? Należy podkreślić, że okres realizacji zadania nie może wpływać na jego zakres.

Odpowiedź

Zakres rozbudowywanych odcinków DW 957 objętych pozyskiwaną decyzją środowiskową a tym samym ujęty w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia jest większy niż zakres rozbudowy objęty „Rozbudową DW 957 Krowiarki – Nowy Targ, zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.”

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego, którego zadaniem będzie wskazać szczegółowy, ostateczny zakres przebudowy przepustów.

Każdy przypadek udzielenia zamówienia dodatkowego wykraczającego poza przedmiot zamówienia będzie oceniany indywidualnie w kontekście okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W ramach modernizacji DW957 wykonane zostaną nowe wyloty do odbiorników zewnętrznych, przed którymi obligatoryjnie zostaną zamontowane urządzenia oczyszczające (osadniki o minimalnej skuteczności oczyszczania na poziomie 60 %). Według informacji podanych w karcie informacyjnej, osadniki zostaną zamontowane co najmniej na poniższych wylotach:
 - odcinek 100 – odbiornik Czarna Orawa wylotem (Wyl11),
 - odcinek 110 – odbiornik ciek w km ok. 5+340 wylotem (Wyl12a) oraz wylotem (Wyl12b),
 - odcinek 120 – odbiornik rów w km ok. 0+390 wylotem (Wyl13),

- odcinek 120 – odbiornik ciek w km ok. 0+470 wylotem (Wyl14),
- odcinek 120 – odbiornik potok Piekielnik (Wyl15).

W związku z wprowadzeniem do zamiennego PFU w/w zapisów wprowadza się strony zamienne nr 27 i 30 Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

W związku ze powyższymi zmianami wprowadza się i udostępnia na stronie Zamawiającego www.zdw.krakow.pl

- zamienne strony nr 27 oraz 30 PFU opatrzone datą 30.09.2016r.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA

mgr inż. Grzegorz Krak

Otrzymują:

1 x adresat wg. rozdzielnika

1 x DN-4 a/a

www.zdw.krakow.pl