

PRZEDMIAR : 965NWRN STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL. STANISŁAWA 56

Zobacz 1.1
8.10.2008

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAMIENNY

MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH - ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ ODCINKA DW NR 965 W M.NOWY WIŚNICH

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.NR 965-NOWY WIŚNICH						
Asortyment : 1/ 1 ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ						
1	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na odległość 2 km - głębokość frezowania 5 cm	m2	4212.0000			
ST D-05.03.11.						
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej w pasie przykrawężnikowym	m2	280.0000			
ST D-01.02.04.						
3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	720.0000			
ST D-01.02.04.						
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	43.0000			
ST D-01.02.04.						
5	Demontaż azyli przejść dla pieszych (8szt)	m2	67.2000			
ST D-01.02.04.						
6	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowaskazów	szt	6.0000			
ST D-01.02.04.						
7	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	szt	6.0000			
ST D-01.02.04.						
8	Demontaż pylonów	szt	6.0000			
ST D-01.02.04.						
9	Demontaż wpustów żeliwnych studzienek ściekowych	kpl	12.0000			
ST D-01.02.04.						
10	Demontaż włączów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.	kpl	4.0000			
ST D-01.02.04.						
11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	118.2000			
ST D-01.02.04.						
12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	720.0000			
ST D-08.01.01.						

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
13	ST D-04.04.02. Warstwa podbudowy z materiału z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, w miejscu zdemontowanych płyt chodnikowych	m2	280.0000			
14	ST D-03.02.01. Osadzenie nowych włączów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z pierścieniami wyciszającymi	szt	4.0000			
15	ST D-03.02.01. Osadzenie nowych wpustów żeliwnych studzienek wodościekowych	szt	12.0000			
16	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	4212.0000			
17	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 pod warstwę wyrównawczą	m2	4212.0000			
18	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 pod warstwę ścieralną	m2	4212.0000			
19	ST D-04.08.01. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/12,8mm	t	240.0000			
20	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	4212.0000			
21	ST D-05.03.05. Ułożenie taśmy bitumicznej wzdłuż szwu wzdłużnego w osi drogi (warstwa ścieralna)	m	280.0000			
22	ST D-08.01.02a Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (azyle).	m	118.0000			
23	ST D-05.03.01. Ułożenie kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, powierzchnia wyłączona (azyle).	m2	48.7000			
24	ST D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe.	m2	500.0000			
25	ST D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych.	szt	6.0000			
26	ST D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne	szt	6.0000			
27	ST D-07.02.01. Ustawienie słupków przeszkodowych z tworzyw sztucznych	szt	6.0000			