

KOSZTORYS OFERTOWY
MODERNIZACJA ODCINKA DW NR 965 W M.NOWY WIŚNICH

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 965-NOWY WIŚNICH						
ASORTYMENT 1 MODERNIZACJA ODCINKA DROGI						
1	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na odl.do 1km - głębokość frezowania 10cm	m2	2648.2500		
2	ST D-04.10.01.	Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 21cm	m2	1568.2000		
3	ST D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	406.0000		
4	ST D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	24.4000		
5	ST D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej	m2	683.9000		
6	ST D-01.02.04.	Demontaż azyli przejść dla pieszych (8szt)	m2	67.2000		
7	ST D-01.02.04.	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowaskazów	szt	6.0000		
8	ST D-01.02.04.	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	szt	6.0000		
9	ST D-01.02.04.	Demontaż pylonów	szt	6.0000		
10	ST D-01.02.04.	Demontaż wpustów żeliwnych studzienek ściekowych	kpl	6.0000		
11	ST D-01.02.04.	Demontaż włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.	kpl	4.0000		
12	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	90.0000		
13	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	406.0000		
14	ST D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	683.9000		

