

**PRZEDMIAR ROBÓT Remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej 966 na
odcinku Gdów – Zagórzany**

Załącznik nr 1.2

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem scinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 6 cm 8395	m2 m2	 8 395,00	8 395,00
2	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia scinki - głębokość frezowania 6 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy 1817	m2 m2	 1 817,00	1 817,00
3	ST D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu 11912	m2 m2	 11 912,00	11 912,00
4	ST D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę wiążącą 10598	m2 m2	 10 598,00	10 598,00
5	ST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 10598	m2 m2	 10 598,00	10 598,00
6	ST D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną 11912	m2 m2	 11 912,00	11 912,00
7	ST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 11912	m2 m2	 11 912,00	11 912,00
8	ST D- 05.03.05	Ułożenie taśmy bitumicznej wzdłuż szwu wzdłużnego w osi drogi (warstwa ścieralna) 1674	mb mb	 1 674,00	1 674,00
9	ST D - 06.03.01	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość scinania 10cm 1562	m2 m2	 1 562,00	1 562,00
10	ST D- 06.03.01	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy na odległość wg wskazan Wykonawcy 156,200	m3 m3	 156,200	156,200
11	ST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania gr. 10 cm 1100	m2 m2	 1 100,00	1 100,00
12	ST D-07.01.01	Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego, linie malowane mechanicznie 565	m2 m2	 565,00	565,00
13	ST D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, ława liczona pod ściek, objętość ławy 0,1m3/mb 2400	m m	 2 400,00	2 400,00
14	ST D-08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki betonowej o gr. 8cm (szer. ścieku 20 cm) dwurzędowo 2000	m m	 2 000,00	2 000,00
15	ST D- 03.02.01	Wykonanie nowych wpustów ściekowych krawężnikowo - jezdniowych typu ciężkiego z przykanalikami dł. 2,5 mb z rur PCV fi 200; - wykonanie wykopu pod osadnik betonowy, -posadowienie ; osadnika betonowego o sr. fi 500mm, nadstawki betonowej ściekowej o sr. fi 500mm l=1,0 m, pierścień odciążający żelbetowy, pierścień podtrzymujący wpust, wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe żeliwne typ ciężki -uzupełnienie wykopu wokół osadnika materiałem 20	szt. szt.	 20,00	20,00
16	ST D- 03.02.01	Wykonanie nowych wpustów ściekowych krawężnikowo - jezdniowych typu ciężkiego z przyłączeniem przez drogę do istniejącej kanalizacji deszczowej (4szt x 7 mb=28 mb): -wykonanie przewiertu ośr. fi 200 przez drogę, -posadowienie: osadnika betonowego o sr. fi 500mm, nadstawki betonowej ściekowej o sr. fi 500mm l=1,0 m, pierścień odciążający żelbetowy, pierścień podtrzymujący wpust, wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe żeliwne typ ciężki -uzupełnienie wykopu wokół osadnika materiałem	szt.		4,00

**PRZEDMIAR ROBÓT Remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej 966 na
odcinku Gdów – Zagórzany**

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		18	szt.	18,00	
18	ST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wjazdów studni rewizyjnych	szt.		25,00
		25	szt.	25,00	