

**KOSZTORYS OFERTOWY Remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej 966 na
odcinku Gdów – Zagórzany**

Załącznik nr 3

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem scinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 6 cm	m2	8 395,00		
2	ST D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia scinki - głębokość frezowania 6 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy	m2	1 817,00		
3	ST D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	11 912,00		
4	ST D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę wiążącą	m2	10 598,00		
5	ST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	10 598,00		
6	ST D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m2	11 912,00		
7	ST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	11 912,00		
8	ST D- 05.03.05	Ułożenie taśmy bitumicznej wzdłuż szwu wzdłużnego w osi drogi (warstwa ścieralna)	mb	1 674,00		
9	ST D - 06.03.01	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość scinania 10cm	m2	1 562,00		
10	ST D- 06.03.01	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy na odległość wg wskazania Wykonawcy	m3	156,200		
11	ST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania gr. 10 cm	m2	1 100,00		
12	ST D-07.01.01	Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego, linie malowane mechanicznie	m2	565,00		
13	ST D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, ława liczona pod ściek, objętość ławy 0,1m3/mb	m	2 400,00		
14	ST D-08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki betonowej o gr. 8cm (szer. ścieku 20 cm) dwurzędowo	m	2 000,00		
15	ST D- 03.02.01	Wykonanie nowych wpustów ściekowych krawężnikowo - jezdniowych typu ciężkiego z przykanalikami dł. 2,5 mb z rur PCV fi 200; - wykonanie wykopu pod osadnik betonowy, - posadowienie ; osadnika betonowego o sr. fi 500mm, nadstawki betonowej ściekowej o śr. fi 500mm l=1,0 m, pierścień odciążający żelbetowy, pierścień podtrzymujący wpust, wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe żeliwne typ ciężki -uzupełnienie wykopu wokół osadnika materiałem	szt.	20,00		
16	ST D- 03.02.01	Wykonanie nowych wpustów ściekowych krawężnikowo - jezdniowych typu ciężkiego z przyłączeniem przez drogę do istniejącej kanalizacji deszczowej (4szt x 7 mb=28 mb): -wykonanie przewiertu ośr. fi 200 przez drogę, -posadowienie: osadnika betonowego o sr. fi 500mm, nadstawki betonowej ściekowej o śr. fi 500mm l=1,0 m, pierścień odciążający żelbetowy, pierścień podtrzymujący wpust, wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe żeliwne typ ciężki -uzupełnienie wykopu wokół osadnika materiałem	szt.	4,00		
17	ST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ogrodowych	szt.	18,00		
18	ST D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów studni rewizyjnych	szt.	25,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu: