

PRZEDMIAR : 966RNG-Z STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

Zatwierdzenie 1.2

6.04.2010

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAMIENNY
REMONT NAWIERZCHNI DW NR 966 NA ODCINKU GDÓW-ZAGÓRZANY

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN.	ILOŚĆ *	WSPÓŁCZYNNIKI				
		MIARY		KROTNOŚĆ	R	M	S	
Element : 1 DW NR 966-ODC.GDÓW-ZAGÓRZANY								
Asortyment : 1/ 1 REMONT NAWIERZCHNI								
1	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Wieliczce - głębokość frezowania 6 cm	m2	5146.0000				
2	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 6 cm - wykorzystanie materiału z frezowania na umocnienie poboczy	m2	1833.0000				
3	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 6 cm - materiał z frezowania do przekazania dla Urzędu Gminy w Gdowie	m2	3233.0000				
4	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	11912.0000				
5	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 - pod warstwę wiążącą	m2	10598.0000				
6	ST D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	10598.0000				
7	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 - pod warstwę ścieralną	m2	11912.0000				
8	ST D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	11912.0000				
9	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy bitumicznej wzdłuż szwu wzdłużnego w osi drogi (warstwa ścieralna)	m	1674.0000				
10	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	1050.0000				

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
11	ST D-06.03.01. Wywiezienie urobku z plantowania poboczy samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	105.0000			
12	ST D-06.03.01. Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1100.0000			
13	ST D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni cienkwarstwowe, linie malowane mechanicznie	m2	565.0000			
14	ST D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, ława liczona również pod ściek, objętość ławy 0,1m3/mb	m	2400.0000			
15	ST D-08.05.01. Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej liczonej przy krawężniku.	m	2000.0000			
16	ST D-03.02.01. Wykonanie wpustów ściekowych krawężnikowo-jezdniowych typu ciężkiego z przykanalikami z rur PCV średn.200mm wraz wykonaniem wykopu i późniejszą zasypką (długość przykanalika dla 1 wpustu 2,5mb)	kpl	20.0000			
17	ST D-03.02.01. Wykonanie wpustów ściekowych krawężnikowo-jezdniowych typu ciężkiego z przyłączem przez drogę do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przewiertu (przykanaliki z rur PE średn.200mm, długość przykanalika dla 1 wpustu 7,0mb)	kpl	4.0000			
18	ST D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	18.0000			
19	ST D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt	25.0000			