

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN.	ILOŚĆ *	WSPÓŁCZYNNIKI				
		MIARY		KROTNOŚĆ	R	M	S	
Element : 1 DW 975-M.LIPIE								
Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI								
1	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. ST D-01.02.01. Średnice drzew 46-55 cm	szt	30.0000					
2	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. ST D-01.02.01. Średnice drzew 10-15 cm	szt	30.0000					
3	Wywożenie dłużyc na teren OD w Starym Sączu ST D-01.02.01.	m-p	19.0000					
4	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31- ST D-01.02.01. 60% powierzchni	ha	0.6000					
5	Demontaż barier drogowych stalowych ST D-01.02.04.	m	105.0000					
6	Przewóz na teren OD w Starym Sączu ST D-01.02.04. zdemontowanych barier. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000					
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami ST D-02.01.01. podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	900.0000					
8	Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kategorii IV, m3 ST D-02.01.01. na odkład		16.0000					
9	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. ST D-02.01.01. Grunt kategorii IV	m3	16.0000					
10	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem ST M-20.06.01.	m3	240.0000					
11	Elementy żelbetowe - fundamenty ST D-10.01.01.	m3	35.0000					
12	Zbrojenie;fundamenty, śr. zbrojenia 10-14 mm ST D-10.01.01.	kg	1000.0000					

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
13	ST D-27.01.02. Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy, wymiar kosza 3x1,5x1,2	m3	413.0000			
14	ST D-02.03.01. Ręczne zasypywanie i formowanie nasypu z materiału przepuszczalnego Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	752.0000			
15	ST D-03.03.01. Drenowanie wyk.ręcznie na głęb.1,0- 1, 1 m w gruncie kat.IV przewarstwienie gruntem kat.V 21-40 cm.Rurki z NPCW śr. 10cm	m	75.0000			
16	ST D-06.01.01. Wykonanie podsypki cementowo piaskowych grubości 10cm	m2	75.0000			
17	ST D-06.01.01. Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych	m2	75.0000			
18	ST D-06.01.01. Wykonanie spoinowania bruku o grubości 30 cm	m2	75.0000			
19	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	120.0000			
20	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 45 cm	m2	150.0000			
21	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	27.0000			
22	ST D-04.04.01. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	150.0000			
23	ST D-04.04.01. Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150.0000			
24	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	120.0000			
25	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	120.0000			
26	ST D-08.05.01. Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm	m	80.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
27	Bariery ochronne stalowe jednostronne (nowe) ST D-07.05.01.	m	105.0000			
28	Ułożenie geosiatki do zazielenienia ST D-06.01.01.	m2	800.0000			
29	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm ST D-06.01.01.	m2	800.0000			