

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI - NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI WRAZ Z KORPUSEM DROGOWYM
DW 975 W M.LIPIE

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 975-M.LIPIE ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	szt	30.0000		
2	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt	30.0000		
3	ST D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc na teren OD w Starym Sączu	m-p	19.0000		
4	ST D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich 31-60% powierzchni	ha	0.6000		
5	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	105.0000		
6	ST D-01.02.04.	Przewóz na teren OD w Starym Sączu zdemontowanych barier. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
7	ST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	900.0000		
8	ST D-02.01.01.	Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kategorii IV, na odkład	m3	16.0000		
9	ST D-02.01.01.	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Grunt kategorii IV	m3	16.0000		
10	ST M-20.06.01.	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem	m3	240.0000		
11	ST D-10.01.01.	Elementy żelbetowe - fundamenty	m3	35.0000		
12	ST D-10.01.01.	Zbrojenie;fundamenty, śr. zbrojenia 10-14 mm	kg	1000.0000		
13	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy, wymiar kosza 3x1,5x1,2	m3	413.0000		
14	ST D-02.03.01.	Ręczne zasypywanie i formowanie nasypu z materiału przepuszczalnego Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	752.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
15	ST D-03.03.01.	Drenowanie wyk.ręcznie na głęb.1,0- 1, 1 m w gruncie kat.IV przewarstwienie gruntem kat.V 21-40 cm.Rurki z NPCW śr. 10cm	m	75.0000		
16	ST D-06.01.01.	Wykonanie podsypki cementowo piaskowych grubości 10cm	m2	75.0000		
17	ST D-06.01.01.	Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych	m2	75.0000		
18	ST D-06.01.01.	Wykonanie spoinowania bruku o grubości 30 cm	m2	75.0000		
19	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	120.0000		
20	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 45 cm	m2	150.0000		
21	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	27.0000		
22	ST D-04.04.01.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	150.0000		
23	ST D-04.04.01.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150.0000		
24	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	120.0000		
25	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	120.0000		
26	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm	m	80.0000		
27	ST D-07.05.01.	Barьеры ochronne stalowe jednostronne (nowe)	m	105.0000		
28	ST D-06.01.01.	Ułożenie geosiatki do zazielenienia	m2	800.0000		

