

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. techn.	Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: Remont chodnika w ciągu DW 980 w m. Biskupice Melsztyńskie odc. od 020 km 1+220 do odc. 030 km 0+330						
D-01.02.04	1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	570,00		
D-01.02.04	2	Oczyszczenie ręczne kostki brukowej po rozbiórce	m2	1 140,00		
D-01.02.04	3	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm	m	610,00		
D-01.02.04	4	Załadunek i wywiezienie samochodami samowyładowczymi obrzeży betonowych z rozbiórki 125 m (1,0 x 0,3 x 0,08 x 125 m = 3,00 m3)	m3	3,00		
D-01.02.04	5	Oczyszczenie ręczne obrzeży betonowych po rozbiórce 485 mb	m2	377,33		
D08.03.01	6	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej C8/10 (obrzeża materiał Zamawiającego z rozbiórki)	m	485,00		
D08.03.01	7	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej C8/10 (obrzeża materiał Wykonawcy)	m	125,00		
D-04.04.02	8	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie	m3	60,00		
D-08.02.02	9	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce grysowo tłuczniowej (kostka betonowa materiał Zamawiającego z rozbiórki)	m2	570,00		
D-06.01.01	10	Humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 20 cm. (Uzupełnienie korpusu chodnika ziemią kat. III - 10,00 m3)	m2	50,00		
Kosztorys BRUTTO						

.....
 (miejscowość / data)

.....
 (czytelny podpis lub podpis z pieczętką osoby upoważnionej /
 osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)