

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont chodnika w ciągu DW 980 w m. Biskupice Melsztyńskie odc. od 020 km 1+220 do odc. 030 km 0+330					
1	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2		
		570	m2	570,00	
				RAZEM	570,00
2	KNNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne kostki brukowej po rozbiórce	m2		
		570 * 2	m2	1 140,00	
				RAZEM	1 140,00
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm	m		
		610	m	610,00	
				RAZEM	610,00
4	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Załadunek i wywiezienie samochodami samowładowczymi obrzeży betonowych z rozbiórki 125 m (1,0 x 0,3 x 0,08 x 125 m = 3,00 m3)	m3		
		1 * 0,3 * 0,08 * 125	m3	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KNNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne obrzeży betonowych po rozbiórce 485 mb	m2		
		(0,6 + 0,018 + 0,16) * 485	m2	377,33	
				RAZEM	377,33
6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej C8/10 (obrzeża materiał Zamawiającego z rozbiórki)	m		
		485	m	485,00	
				RAZEM	485,00
7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej C8/10 (obrzeża materiał Wykonawcy)	m		
		125	m	125,00	
				RAZEM	125,00
8	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie	m3		
		60	m3	60,00	
				RAZEM	60,00
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce grysowo tłuczniowej (kostka betonowa materiał Zamawiającego z rozbiórki)	m2		
		570	m2	570,00	
				RAZEM	570,00
10	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 20 cm. (Uzupełnienie korpusu chodnika ziemią kat. III - 10,00 m3)	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00