

**Przedmiar robót**

Nr spec. techn.	Lp.	Opis	j.m.	Ilość
<b>KOSZTORYS: Remont chodnika w ciągu DW 977 w m. Łuźna</b>				
D-01.02.04	1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	304,00
D-01.02.04	2	Oczyszczenie ręczne kostki brukowej po rozbiórce	m2	608,00
D-01.02.04	3	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm (obrzeża do ponownego wbudowania)	m	198,00
D-01.02.04	5	Oczyszczenie ręczne obrzeży betonowych po rozbiórce 110 mb	m2	85,58
D08.03.01	6	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej C8/10 (obrzeża materiał Zamawiającego z rozbiórki)	m	110,00
D08.03.01	7	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na ławie betonowej C8/10 (obrzeża materiał Wykonawcy)	m	28,00
D-04.04.02	8	Wyrównanie +podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie	m3	30,00
D-08.02.02	9	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce grysowo tłuczniowej (kostka betonowa materiał Zamawiającego z rozbiórki)	m2	310,00

.....  
(miejsowość / data)

.....  
(czytelny podpis lub podpis z pieczętką osoby upoważnionej  
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)