

Remont opaski fundamentowej w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont opaski fundamentowej w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy					
1	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
2	KNNR 6 0403-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		110	m	110,00	
				RAZEM	110,00
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce grysowej łamanej 2-8 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka materiał Zamawiającego	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00