

**Kosztorys ofertowy**  
dla zadania pn. „**Remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów**”

| Lp                                 | Symbol<br>Pozycji | Opis Pozycji   | j. m.          | ilość | Cena<br>jedn. w zł.<br>brutto | Wartość w zł<br>brutto<br>(kol. V x VI) |
|------------------------------------|-------------------|--|----------------|-------|-------------------------------|---|
| I                                  | II                | III  | IV             | V     | VI                            | VII                                     |
| 1.                                 | D-01.02.04        | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą betonową  | mb             | 32    |                               |   |
| 2.                                 | D-01.02.04        | Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm wraz z ławą betonową  | mb             | 32    |                               |   |
| 3.                                 | D-01.02.04        | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (kostka do ponownego wbudowania)                        | m <sup>2</sup> | 60    |                               |   |
| 4.                                 | D-01.02.04        | Rozbiórka ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm ( kostka do ponownego wbudowania)                      | mb             | 32    |                               |   |
| 5.                                 | D-01.02.04        | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość wg wskazań Wykonawcy   | m <sup>3</sup> | 8     |                               |   |
| 6.                                 | D-08.01.01        | Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem  | mb             | 32    |                               |   |
| 7.                                 | D-08.05.02        | Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej z 2 rzędów kostki (100% kostki z odzysku)                    | mb             | 32    |                               |   |
| 8.                                 | D-08.03.01        | Ułożenie obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej   | mb             | 32    |                               |   |
| 9.                                 | D-04.04.02        | Uzupełnienie - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm – pod nawierzchnie chodnika | m <sup>2</sup> | 60    |                               |   |
| 10.                                | D-05.03.23        | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej (100% kostki z odzysku)           | m <sup>2</sup> | 60    |                               |   |
| <b>Suma kosztorysu w zł brutto</b> |                   |  |                |       |                               |   |
| Suma kosztorysu słownie: .....     |                   |  |                |       |                               |   |

.....  
(miejsowość / data)

.....  
(czytelny podpis lub podpis z pieczętką osoby upoważnionej /  
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)