

Tarnów: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - oczyszczenie i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczurowa w ciągu DW 964 - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 340821 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrofskich 5a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6211754, faks 014 6211754 , strona internetowa www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - oczyszczenie i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczurowa w ciągu DW 964 - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót : DW 977 odcinek Tarnowiec - Gromnik rondo 1. Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem gruzu - 250,00 m 2. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z odwozem gruzu - 22,50 m3 3. Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem gruzu - 143,74 - m2 4. Rozebranie chodników, Kostka betonowa gr 6 cm na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania - 735,00 m2 5. Rozbiórka rurociągu betonowego o średnicy 50 cm. Wydobywanie rur mechanicznie - 665,00 m 6. Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 1,5 m z odwozem gruzu - 15,00 kpl 7. Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z odwozem gruzu - 4,00 kpl 8. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi . Grunt kategorii III - 914,00 m3 9. Zasypywanie wykopów podłużnych i punktowych z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III - 1260,00 m3 10. Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - 550,00 m2 11. Obsypanie kanału warstwą piasku o grubości 30 cm - 754,00 m2 12. Przykanaliki z rur PVC kielichowych dwuciennych o średnicy nominalnej 200 mm - 20,00 m 13. Rury kanalizacyjne z PVC o średnicy nominalnej 500 mm typ średni N - 480,00 m 14. Podłoża betonowe o grubości 15 cm Beton B 20 pod studnie rewizyjne i studzienki ściekowe - 17,00 m2 15. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i

głębokości do 1,5 m w gotowym wykopie - 15,00 - szt 16. Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 4,00 szt 17. Ławy betonowe pod obrzeża zwykle Beton B 15 - 14,00 m³ 18. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki Beton B 15 - 18,00 m³ 19. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 440,00 m 20. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 200,00 m 21. Podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm . Grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm - 830,00 - m² 22. Chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej grubości 5 cm - 320,00 - m² 23. Chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej grubości 5 cm - materiał z odzysku - 510,00 m² 24. Podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63 mm . Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - 110,00 m² 25. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm czerwonej , na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - 88,00 m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przeprowadził w 2010 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr RDWT-271-25/10 pn. Bieżąca likwidacja skutków powodzi - oczyszczenie i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczurowa w ciągu DW 964 rozstrzygając je na korzyść DOM - BRUK Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa , Kobyle 302, 32-720 Nowy Wiśnicz i zawarł umowę z Wykonawcą na kwotę 1096260,52 zł brutto. Zamawiający uzyskał dodatkowe środki i zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego na powyższe zadanie w kwocie nie przekraczającej 50 % zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział zamówienie uzupełniające w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

DOM - BRUK Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa, Kobyle 302, 32-720 Nowy Wiśnicz, kraj/woj.

małopolskie.

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek