

Tarnów: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów i mostów - DW 977 i DW 980 - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 326711 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6211754, faks 014 6211754, strona internetowa www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów i mostów - DW 977 i DW 980 - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Most Zabłędza DW 977 odc. 040 km 0,066 1. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego. Beton B -20 - 0,25 m3 2. Ubezpieczenia płytami azurowymi. Wymiary elementów 90x60x10 cm - 1,10 m2 Przepusty o średnicy 150 cm Nowodworze odc. 020 km 0,570, Poreba Radlna odc. 020 km 2,650, Zabłędza odc. 030 km 4,780, Siedliska odc. 100 km 0,350, Chojnik odc. 100 km 3,030 3. Formowanie nasypów (zagęszczenie mechaniczne) z kruszywa łamanego dowożonego samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV - 5,00 m3 4. Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych o grubości 15 cm - 2,60 m2 5. Wykonanie z brzegu bruku o grubości 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich - 2,60 m2 Most Rzepiennik Marciszewski DW 980 odc 080 km 1,957 6. Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia lekkiego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 93,00 m3 7. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV - 20,00 m3 8. Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 0,5 m3 Most Rzepiennik Strzyżewski DW 980 odc. 080 km 5,533 9. Oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu poręczy i dźwigarów z zanieczyszczeń powodziowych - 10,00 m3 10. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 15,00 m3 Most Rzepiennik Biskupi DW 980 odc 110 km 2,210 11. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 50,00 m3 12. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi. Grunt kategorii IV -

5,00 m3 13. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV - 8,00 m3 14. Wykonanie z brzegu spoinowania bruku o grubości 30 cm - 8,00 m2 Most Rożnowice DW 980 odc 120 km 3,475 15. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV - 35,00 m3 Most Rożnowice DW 980 odc. 130 km 3,713 16. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 18,00 m3 17. Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 7,00 m3 Most Golanka DW 980 odc. 080 km 6,635 18. Oczyszczenie konstrukcji mostu poręczy i dźwigarów z zanieczyszczeń powodziowych. - 25,00 m3 19. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 13,00 m3 20 . Elementy betonowe budowli .Beton B-30 - 7,00 m3 21. Podłoża o grubości 15 cm z kruszywa naturalnego - 45,00 m2 22. Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III-IV - 15,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający przeprowadził w 2010 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr RDWT-271-20/10 pn. Bieżąca likwidacja skutków powodzi - remont przepustów i mostów - DW 977 i DW 980 rozstrzygając je na korzyść Zakład Eksploatacji Kopalni Pospolitych GEO- ŻWIR Maciej Śleziak , 38-300 Gorlice, ul. Żeromskiego 22/48 i zawarł umowę z Wykonawcą na kwotę 281 987,26 zł brutto. Zamawiający po uzyskaniu dodatkowych środków zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego na powyższe zadanie w kwocie nie przekraczającej 50 % zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział zamówienie uzupełniające w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Eksploatacji Kopalni Pospolitych GEO- ŻWIR Maciej Śleziak, ul. Żeromskiego 22/48, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

KIEROWNIK REJONU

mgr inż. Marek Wieczorek