

PRZEDMIAR : 780OPALW STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.NR 780-M.ALWERNIA						
Asortyment : 1/ 1 ODBUDOWA PRZEPUSTU						
1	ST D-01.02.04.	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m	27.0000		
2	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	20.2000		
3	ST D-03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat.III-IV	m3	69.0000		
4	ST D-03.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii IV	m2	34.5000		
5	ST D-03.01.01.	Podłoża z piasku o grubości 15 cm	m3	5.2000		
6	ST D-03.01.01.	Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych pompą do betonu na samochodzie - beton B-20	m3	5.1000		
7	ST D-03.01.01.	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm.	m	23.0000		
8	ST D-03.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy. Grunt kategorii IV	m3	1.8000		
9	ST D-03.01.01.	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym	m3	4.8000		
10	ST D-03.01.01.	Zasypanie przepustu betonem B-15 suchym	m3	23.4000		
11	ST D-04.08.04.	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm (40cm)	m3	13.8000		

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
12	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	69.0000			
13	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	34.5000			
14	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	34.5000			
15	ST D-06.03.01. Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 30 cm	m2	33.0000			
16	ST D-06.03.01. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	33.0000			
17	ST D-06.04.01. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm	m	30.0000			
18	ST D-06.03.01.; 06.04.01. Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów, samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	27.9000			
19	ST D-06.01.01. Wykonanie podsypki z pospółki	m2	25.0000			
20	ST D-06.01.01. Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata"	m2	25.0000			
21	ST M-19.01.04. Montaż poręczy mostowych na murkach czołowych przepustu	t	0.3000			
22	ST D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne.	m	16.0000			