

ROBOTA ZNISZCZONEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO W M.ALWERNIA
W CIĄGU DROGI WOJ.NR 780 ODC. 130 KM 1+864 (31+550)

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 780-M.ALWERNIA						
ASORTYMENT 1 ODBUDOWA PRZEPUSTU						
1	ST D-01.02.04.	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m	27.0000		
2	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	20.2000		
3	ST D-03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	69.0000		
4	ST D-03.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii IV	m2	34.5000		
5	ST D-03.01.01.	Podłoża z piasku o grubości 15 cm	m3	5.2000		
6	ST D-03.01.01.	Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych pompą do betonu na samochodzie - beton B-20	m3	5.1000		
7	ST D-03.01.01.	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm.	m	23.0000		
8	ST D-03.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy. Grunt kategorii IV	m3	1.8000		
9	ST D-03.01.01.	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym	m3	4.8000		
10	ST D-03.01.01.	Zasypanie przepustu betonem B-15 suchym	m3	23.4000		
11	ST D-04.08.04.	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm (40cm)	m3	13.8000		
12	ST D-04.03.01.	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	69.0000		
13	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	34.5000		

