

PRZEDMIAR : 781PLAZA STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN.	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
		MIARY		R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.NR 781-PLAZA-ODNOWA						
Asortyment : 1/ 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ST D-01.01.01. ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1.6120			
Asortyment : 1/ 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na ST D-05.03.11. zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 2 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy	m2	2800.0000			
3	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na ST D-05.03.11. zimno z odwiezieniem ścinki na teren Obwodu Drogowego w Babicach - głębokość frezowania 2 cm	m2	7525.0000			
4	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.40 cm,pod ST D-04.01.01. wymianę podbudowy	m2	300.0000			
5	Wywiezienie urobku z korytowania samochodami na ST D-04.01.01. odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	120.0000			
Asortyment : 1/ 3 PODBUDOWY						
6	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ST D-04.04.02. /63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	300.0000			
7	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ST D-04.04.02. /31,5mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	300.0000			
Asortyment : 1/ 4 JEZDNIA						
8	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bitumu ST D-04.03.01.	m2	20950.0000			
9	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych ST D-04.03.01. emulsją asfaltową	m2	20950.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
10	ST D-04.03.01. Skropienie warstw podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową	m2	300.0000			
11	ST D-04.07.01. Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,	m2	300.0000			
12	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	10325.0000			
13	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	10325.0000			
14	ST D-05.03.05. Ułożenie taśmy termozgrzewalnej (szew środkowy)	m	1612.0000			
Asortyment : 1/ 5 ZJAZDY INDYWIDUALNE						
15	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	30.0000			
Asortyment : 1/ 6 ODWODNIENIE						
16	ST D-01.02.04. Rozebranie ścieków z elementów betonowych typu mulda, na podsypce cementowo- piaskowej	m	25.0000			
17	ST D-01.02.04. Rozebranie ław z betonu pod ściekiem	m3	1.5000			
18	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	3.4000			
19	ST D-08.05.01. Ławy betonowe pod ścieki typu mulda	m3	3.0000			
20	ST D-08.05.01. Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych typu mulda	m	25.0000			
Asortyment : 1/ 7 POBOCZA						
21	ST D-06.03.01. Mechaniczne ścinanie poboczy, grubość ścinania 5 cm	m2	1612.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
22	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy ST D-06.03.01.	m3	80.6000			
23	Wykonanie poboczy o szerokości 0,7m przy użyciu materiału z frezowania , grubość warstwy 5cm ST D-06.03.01.	m2	1129.0000			
Asortyment : 1/ 8 OZNAKOWANIE POZIOME						
24	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie malowane mechanicznie ST D-07.01.01.	m2	560.0000			
Asortyment : 1/ 9 URZĄDZENIA BEZP.RUCHU						
25	Demontaż barier drogowych stalowych ST D-01.02.04.	m	1233.0000			
26	Przewóz na teren Obwodu Drogowego w Babicach elementów barier stalowych. Załadowanie i wyładowanie ręczne. ST D-01.02.04.	kurs	1.0000			
27	Bariery ochronne stalowe jednostronne z odzysku ST D-07.05.01.	m	1110.0000			
28	Bariery ochronne stalowe jednostronne nowe ST D-07.05.01.	m	123.0000			