

PRZEDMIAR : 949PWZAU STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.949-M.POLANKA WIELKA						
Asortyment : 1/ 1 REMONT KORPUSU DROGI						
1	ST D-00.00.00. Organizacja ruchu na czas trwania robót- opracowanie projektu i jego uzgodnienie oraz ustawienie , utrzymywanie i późniejsza rozbiórka	kpl	1.0000			
2	ST D-01.02.01. Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	szt	15.0000			
3	ST D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 101-130cm	szt	25.0000			
4	ST D-01.02.01. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość wg wskazań Wykonawcy	m-p	10.0000			
5	ST D-02.01.01. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykopy przy regulacji rzek niezależnie od objętości wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kat.III	m3	360.0000			
6	ST D-02.01.01. Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu .Grunt kat. I-IV	m3	360.0000			
7	ST D-06.01.01. Wbijanie słupków oporowych o średnicy 10-12 cm na głębokość 1,3-1,5m, grunt kat.IV.	szt	20.0000			
8	ST D-01.01.1. Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy- strona prawa	m3	450.0000			
9	ST D-06.01.01. Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	32.0000			
10	ST D-06.01.01. Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego.	m2	180.0000			
11	ST D-06.01.01. Uzupełnienie skarpy materiałem kamiennym dowiezionym samochodami. Grunt kategorii III-IV	m3	80.0000			
12	ST D-06.01.03. Wykonanie podsypek grubości 10cm z pospółki	m2	280.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
13	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" ST D-06.01.03.	m2	280.0000			
14	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 20cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy ST D-05.03.11.	m2	200.0000			
15	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm ST D-04.08.04.	m3	155.0000			
16	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ST D-04.03.01.	m2	400.0000			
17	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową ST D-04.03.01.	m2	400.0000			
18	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. ST D-05.03.05.	m2	200.0000			
19	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. ST D-05.03.05.	m2	200.0000			
20	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwalowaniu 20 cm ST D-06.03.01.	m2	90.0000			
21	Bariery ochronne stalowe jednostronne. ST D-07.05.01.	m	75.0000			
22	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych. ST D-07.05.01.	m	8.0000			