

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT KORPUSU DROGI WOJ.NR 949 W M.POLANKA WIELKA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DROGA WOJ.949-M.POLANKA WIELKA						
ASORTYMENT 1 REMONT KORPUSU DROGI						
1	ST D-00.00.00.	Organizacja ruchu na czas trwania robót- opracowanie projektu i jego uzgodnienie oraz ustawienie , utrzymywanie i późniejsza rozbiórka	kpl	1.0000		
2	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	szt	15.0000		
3	ST D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 101- 130cm	szt	25.0000		
4	ST D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość wg wskazań Wykonawcy	m-p	10.0000		
5	ST D-02.01.01.	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykopy przy regulacji rzek niezależnie od objętości wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kat.III	m3	360.0000		
6	ST D-02.01.01.	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu .Grunt kat. I-IV	m3	360.0000		
7	ST D-06.01.01.	Wbijanie słupków oporowych o średnicy 10- 12 cm na głębokość 1,3-1,5m, grunt kat.IV.	szt	20.0000		
8	ST D-01.01.1.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy- strona prawa	m3	450.0000		
9	ST D-06.01.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	32.0000		
10	ST D-06.01.01.	Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego.	m2	180.0000		
11	ST D-06.01.01.	Uzupełnienie skarpy materiałem kamiennym dowiezionym samochodami. Grunt kategorii III-IV	m3	80.0000		
12	ST D-06.01.03.	Wykonanie podsypek grubości 10cm z pospółki	m2	280.0000		
13	ST D-06.01.03.	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata"	m2	280.0000		

