

PRZEDMIAR : 791PRZNI STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DROGA WOJ.NR 791-M.NIESUŁOWICE						
Asortyment : 1/ 1 ODBUDOWA PRZEPUSTU						
1	Oczyszczenie z namułu przepustu.	m	9.0000			
	ST D-01.02.04.					
2	Roboty rozbiórkowe.Rozbiórka ręczna konstrukcji	m3	8.3000			
	ST D-01.02.04. betonowych przyczółka od strony wlotu					
3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem	m3	1.9000			
	ST D-02.01.01. samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.					
	Grunt kategorii IV					
4	Wywiezienie gruzu i namułu samochodami na	m3	14.8000			
	ST D-01.02.04. odległość wg wskazań Wykonawcy.					
5	Fundament, ścianka czołowa przepustu od strony	m3	6.8000			
	ST D-03.01.01. wlotu - beton B-30					
6	Przepust o konstrukcji z blachy falistej	m	9.0000			
	ST D-03.01.02.					
7	Obudowa wylotu przepustu z betonu B-30	m3	7.2000			
	ST D-03.01.01.					
8	Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół blach	m3	4.0000			
	ST D-03.01.02 przepustu pompą do betonu - beton B-20					
9	Demontaż barier drogowych stalowych na czas	m	20.0000			
	ST D-01.02.04. trwania robót(bariery do ponownego montażu)					
10	Bariery ochronne stalowe jednostronne z	m	20.0000			
	ST D-07.05.01. wcześniejszego demontażu					
11	Demontaż poręczy mostowych (P-1)	t	0.7100			
	ST D-01.02.04.					
12	Montaż nowych poręczy mostowych ocynkowanych (P-	t	0.7100			
	ST M-19.01.04. 1)					