

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI - ODBUDOWA I UMCNIENIE SKARPY NASYPU DROGOWEGO
W CIĄGU DW 933 W M.BOBREK ODC.110 KM 1+960 DO KM 2+050

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DW 933-M.BOBREK						
ASORTYMENT 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 30-50 cm	szt	21.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych wraz z odwozem na teren OD w Kętach	m	50.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 ROBOTY ZIEMNE						
3	ST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	270.0000		
4	ST D-02.03.01.	Formowanie nasypu powyżej muru oporowego z kruszywa łamanego	m3	60.0000		
5	ST D-02.03.01.	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi.	m3	60.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 4 MUR OPOROWY						
6	ST D-27.01.02.	Wykonanie muru oporowego z koszy kamiennych (gabionów)	m3	610.0000		
7	ST D-06.01.01.	Uzupełnienie skarpy materiałem kamiennym dowiezionym samochodami. Zagęszczanie ręczne, grunt kat.IV	m3	100.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 5 UMCNIENIE SKARPY NASYPU						
8	ST D-06.01.01.	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi	m2	90.0000		

