KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI - UMOCNIENIE PRZYCZÓŁKÓW MOST UBETONOWEGO W M.BRZESZCZE DW 933

| LP | SYMBOL POZYCJI | OPIS POZYCJI | J M | ILOŚĆ | CENA JEDN. | W A R T O Ś Ć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT 1 DW 933-M.BRZESZCZE<br>ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI | | | | | | |
| 1 | ST D-00.00.00. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy | m3 | 403.0000 | | |
| 2 | ST D-01.02.01. | Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników. | ha | 0.0500 | | |
| 3 | ST D-08.02.01. | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | m2 | 1008.0000 | | |
| 4 | ST D-10.01.01. | Wykonanie gurtu betonowego - beton B-20 przy użyciu pompy do betonu | m3 | 22.4000 | | |
| 5 | ST D-08.02.02. | Wykonanie podsypek cementowo piaskowych grubości 15cm | m2 | 1008.0000 | | |
| 6 | ST D-04.06.01b | Podłoża betonowe z betonu B-20, beton podawany pompą do betonu | m3 | 202.0000 | | |
| | | | RAZEM KOSZTORYS | | | |