

KOSZTORYS : KOSZTORYS OFERTOWY
 BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-UMOCNIENIE I UZUPEŁNIENIE SKARP NASYPÓW DROGOWYCH
 WRAZ Z UDROŻNIENIEM ROWÓW I NAPRAWĄ ZNISZCZONYCH POBOCZY I PRZEPUSTÓW
 SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW KRAKÓW Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE NR 2: DW 781;DW 791;DW 780;DW 933

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DW 781;DW 791;DW 780;DW 933 ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie materiałem kamiennym oberwanej skarpy drogowej.Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	323.0000		
2	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 10 cm	m2	4410.0000		
3	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	6615.0000		
4	ST D-06.02.01.	Wykopy ręczne pod przepusty pod zjazdami na odkład. Grunt kategorii IV	m3	34.0000		
5	ST D-06.02.01.	Podłoża z piasku o grubości 10 cm	m3	2.9000		
6	ST D-06.02.01.	Podłoża betonowe o grubości 15 cm z chudego betonu	m3	2.1000		
7	ST D-06.02.01.	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 80 cm-pod zjazdami dróg zbiorczych	m	10.0000		
8	ST D-06.02.01.	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym	m3	6.2000		
9	ST D-06.02.01.	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD średn. 400mm	m	30.0000		
10	ST D-06.02.01.	Zasyp przepustów ziemią z wykopów	m3	17.0000		
11	ST D-06.04.02.	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,80 m.Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy	m	142.6000		
12	ST D-06.04.02.	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,60 m.Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy	m	98.0000		
13	ST D-06.04.02.	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,2 m.Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy	m	156.6000		

