

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT SKRZYŻOWANIA W M.KWACZAŁA DW 780

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 DW 780-M.KWACZAŁA ASORTYMENT 1 REMONT SKRZYŻOWANIA						
1	ST D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60.0000		
2	ST D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2.7000		
3	ST D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2	36.0000		
4	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	7.2000		
5	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm	m	45.0000		
6	ST D-02.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy-pod kanalizację	m3	10.5000		
7	ST D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m3	2.6000		
8	ST D-03.02.01.	Kanały z rur betonowych "WIPRO". Rurociągi z rur o średnicy 300 mm łączonych na uszczelkę gumową.	m	35.0000		
9	ST D-03.02.01.	Obsypka rur piaskiem	m3	5.0000		
10	ST D-01.02.04.	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	m	28.0000		
11	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	100.0000		
12	ST D-04.04.01.	Dolna warstwa podbudowy z materiału z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod chodnik	m2	122.0000		
13	ST D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	81.0000		
14	ST D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	122.0000		

