

Kosztorys ofertowy
"Obniżenie krawężnika oraz chodnika
w celu wykonania przejść dla pieszych przy DW
nr 948 odc 010 km 0+911 i odc 010 km 1+481"

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Obniżenie krawężnika oraz chodnika				
1.1	ST D-01.02.04	rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - 80% odzysk kostki	m2	64,000		
1.2	ST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,000		
1.3	ST D-01.02.04	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej - analogia	m	32,000		
1.4	ST D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami i pod ściekiem	m3	3,840		
1.5	ST D-01.02.04	rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm ręcznie	m2	64,000		
1.6	ST D-04.01.01	Koryta o głębokości 24 cm pod obniżony chodnik, grunt kat.II-IV	m2	64,000		
1.7	ST D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	64,000		
1.8	ST D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe . Kategoria gruntu III-IV	m	32,000		
1.9	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,12 m3/m, na podsypce cementowo-piaskowej , ława liczona pod ściek	m	32,000		
1.10	ST D-08.05.01	Ścieki uliczne , rząd kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm na, na ławie betonowej liczonej przy krawężniku - kostka nowa podsypce cementowo-piaskowej	m	32,000		
1.11	ST D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	32,000		
1.12	ST D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 80% kostka z odzysku, 20% kostka nowa	m2	32,000		
1.13	ST D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość wg. wskazań Wykonawcy	m3	16,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT)

Wartość końcowa kosztorysu: