

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT NAWIERZCHNI DW 948 W M.KĘTY

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ELEMENT	1	DW 948 M.KĘTY				
ASORTYMENT	1	REMONT NAWIERZCHNI				
1	ST D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0.6800		
2	ST D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.0000		
3	ST D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	4.2000		
4	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	8.4000		
5	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Kętach - głębokość frezowania 10cm	m2	5200.0000		
6	ST D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kraterów ściekowych ulicznych	szt	34.0000		
7	ST D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanalnych	szt	35.0000		
8	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	70.0000		
9	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	10400.0000		
10	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	10400.0000		
11	ST D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16N, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	5200.0000		
12	ST D-05.03.13.	Nawierzchnie z SMA 0/11, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5200.0000		
13	ST D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie	m2	310.0000		
RAZEM KOSZTORYS						