

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KRAKOWIE  
KRAKÓW UL.GŁÓWACKIEGO 56

## P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DW 780 M.BRODŁA Asortyment : 1/ 1 ODC.110 KM 0+686					
1	OPZ Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł. 3,7mb)	t	0,2220			
2	OPZ Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 3,7mb)	t	0,2220			
3	OPZ Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1,0000			
4	OPZ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1,0000			
	Element : 2 DW 780 M.ŻARKI Asortyment : 2/ 1 ODC.210 KM 0+663					
5	OPZ Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.3,2mb)	t	0,1920			
6	OPZ Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 3,2mb)	t	0,1920			
7	OPZ Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1,0000			
8	OPZ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1,0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 3 DW 781 M.PLAZA Asortyment : 3/ 1 ODC.070 KM 2+282					
9	OPZ Demontaż elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł.1,2km)	t	0.0636			
10	OPZ Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 1,2mb)	t	0.0636			
11	OPZ Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000			
12	OPZ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000			
	Element : 4 DW 781 M.PLAZA Asortyment : 4/ 1 ODC.070 KM 2+420					
13	OPZ Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.3,3mb)	t	0.1696			
14	OPZ Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 3,2mb)	t	0.1696			
15	OPZ Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000			
16	OPZ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000			
	Element : 5 DW 781 M.PLAZA Asortyment : 5/ 1 ODC.070 KM 2+661					
17	OPZ Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.8,5mb)	t	0.4760			
18	OPZ Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 8,5mb)	t	0.4760			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
19	OPZ Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000			
20	OPZ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000			
	Element : 6 DW 781 M.WYGIELZÓW					
	Asortyment : 6/ 1 ODC.080 KM 0+156					
21	OPZ Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.4,2mb)	t	0.1764			
22	OPZ Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 4,2mb)	t	0.1764			
23	OPZ Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000			
24	OPZ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000			