

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
<b>KOSZTORYS: Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w miejscowości Jankowice w ciągu DW 781 odc. 140 km 2+030</b>							
	<b>1</b>		<b>Bieżąca konserwacja</b>				
D-03.01.03	1 d.1	KNNR 1 0202-04 0208-02	Oczyszczenie wlotu i skarp przepustu z zanieczyszczeń, naniesionej roślinności, uszkodzonych elementów umocnienia wraz z wywiezieniem samochodami na odl. wg wskazań Wykonawcy	m3	27,20		
D-02.03.01	2 d.1	KNNR 1 0402-02	Formowanie i zagęszczanie skarp przy wlocie przepustu - grunt kat. III-IV	m3	65,00		
D-06.01.01	3 d.1	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi typu ciężkiego na zaprawie cementowej z kołkowaniem	m2	65,00		
D-01.02.04	4 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury karbowane o śr. 80 cm	m	2,00		
D-03.01.01	5 d.1	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 80 cm	m	2,00		
D-03.01.01	6 d.1	KNNR 6 0605-05	Odtworzenie uszkodzonych skrzydeł z betonu C25/30	m3	6,25		
D-06.03.01	7 d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 30 cm	m2	24,00		
D-06.03.01	8 d.1	KNNR 6 0113-02	Uzupełnienie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	24,00		
D-07.05.01	9 d.1	KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier drogowych stalowych - materiał do ponownego wbudowania	m	16,00		
D-07.05.01	10 d.1	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe - montaż barier - materiał z demontażu	m	16,00		
Dz. U. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 wraz ze zmianami	11 d.1	kalk. własna	Oznakowanie robót zgodnie z przekazaniem przez Zamawiającego proj. tymczasowej organizacji ruchu - wykonanie, utrzymanie i likwidacja	kpl	1,00		
Razem dział: Bieżąca konserwacja							
						<b>Kosztorys brutto</b>	

słownie brutto na całość: .....

.....

.....  
miejscowość, data

.....  
czytelny podpis z pieczętką Wykonawcy,  
imienny osoby upoważnionej,  
osób upoważnionych do reprezentowania