

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: Remont miejsc do ważenia pojazdów DW 780 w Alwerni							
1 Roboty nawierzchniowe							
D-01.02.04	1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 25 cm	m	90,40		
D-01.02.04	2 d.1	KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 25 cm z wywozem gruzu na odl. wskazaną przez Wykonawcę (66,85 m3)	m2	267,40		
D-04.04.02	3 d.1	KNNR 6 0113- 01	Wyrównanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	267,40		
D-05.03.04	4 d.1	KNR 2-31 0308- 03 0308-04	Nawierzchnia betonowa zbrojona z betonu klasy C34/45 o klasie ekspozycji XC4 + XD3 + XF4 - warstwa ścieralna o grubości 25 cm	m2	267,40		
D-05.03.04	5 d.1	KNR 2-13 1009- 04	Obudowa krawędzi kątownikiem o wymiarach do 60x60 mm (40x40x4 mm)	m	16,00		
D-05.03.17	6 d.1	KNR 2-31 0315- 05	Uszczelnienie krawędzi emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami	m	90,40		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe							
2 Roboty uzupełniające							
D-01.02.02	7 d.2	KNNR 1 0113- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	27,00		
D-06.03.01	8 d.2	KNNR 6 0113- 01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0,31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	27,00		
D-03.01.03	9 d.2	KNR 2-31 1403- 01	Oczyszczenie korytek ściekowych betonowych	m	138,00		
	10 d.2	kalk. własna	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej miejsca ważenia pojazdów	szt	2,00		
Razem dział: Roboty uzupełniające							
Kosztorys BRUTTO							

.....
(miejscowość / data).....
(czytelny podpis lub podpis z pieczętką osoby upoważnionej /
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)