

PRZEDMIAR : 966POWPT STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S

Element : 1 DW 966-ODC.PRZEBIECZANY-TYMOWA
Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI

1	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	22437.0000		
2	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna, skarp, grubość namułu 20 cm	m	32053.0000		
3	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	22437.0000		
4	ST D-06.03.01.; 06.04.01.	Wywiezienie namułu z oczyszczenia rowów i urobku z plantowania poboczy samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	6076.0000		