

PRZEDMIAR : 966POWPT STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN.	IŁOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
		MIARY	* KROTNOŚĆ	R	M	S

Element : 1 DW 966-ODC.PRZEBIECZANY-TYMOWA
Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI

1	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania ST D-06.03.01. 10 cm	m2	22437.0000			
2	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna, skarp, ST D-06.04.01. grubość namulu 20 cm	m	32053.0000			
3	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, ST D-06.03.01. grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	22437.0000			
4	Wywiezienie namuku z oczyszczenia rowów i urobku ST D-06.03.01.; z plantowania poboczy samochodami na odległość 06.04.01. wg wskazań Wykonawcy	m3	6076.0000			